Kohlefernbandanlage Gbf 71
Tagebau Vereinigtes Schleenhain

C&E · Consulting und Engineering GmbH
D-09117 Chemnitz • Jagdschänkenstraße 52
Tel.: +49 (0) 371 881 4228 • Fax: +49 (0) 371 881 4311
E-mail: info@cue-chemnitz..de
Internet: www.cue-chemnitz.de

Projektziel: Bau einer Bandtrasse zwischen dem Tagebau Schleenhain und dem neuen Braunkohlenkraftwerk Lippendorf.

Ort: Tagebau Schleenhain

Auftraggeber: MIBRAG mbH

Leistungs-empfänger: MIBRAG mbH

Jahr: 1997-1998

Budget: 16.000.000 DM

Ausgangssituation:

- Absicherung des Energiebedarfs durch den Bau des VEAG-Braunkohlenkraftwerkes Lippendorf mit Nutzung regionaler Rohstoffressourcen

Projektleistungen:

- Planung tiefbautechnischer Leistungen für die Bandtrasse einschl. Bedienungs- und Wartungsstraße
- Projektumfang: 220 m Tunnel im Querschnitt 6,8 m x 6,70 m zur Unterquerung der Bundesstraße B 176 und Anlagen der Deutschen Bahn AG einschl. Entwässerung, Regenrückhaltebecken mit Pumpstation und Druckleitung zur Entleerung, Löschwasserleitung entlang der Trasse über 2,7 km
- Bauüberwachung und Bauoberleitung einschl. Dokumentation zur Bauausführung