Planificación para arreglar daños provocados por inundaciones y conservación del rio Müglitz en Müglitztal OT Weesenstein

C&E · Consulting und Engineering GmbH

09117 Chemnitz • Jagdschänkenstraße 52
Tel.: +49 (0) 371 881 4228 • Fax: +49 (0) 371 881 4311
E-mail: info@cue-chemnitz.de
Internet: www.cue-chemnitz.de

Objetivo del proyecto:	Arreglo de los daños provocados por inundaciones.
Lugar:	Müglitztal OT Weesenstein
Cliente:	LTV Sachsen
Beneficiario Del trabajo:	LTV Sachsen
Año:	2003-2005
Costos de Inversion:	600.000 €

Estado después de la inundación del 2002





Ejecución del Poryecto:

Fases:

- Cálculo de las Condiciones de Seguridad/Planificación de la Obra
- Fases de ejecución 1-9 referencia “Honorarordnung für Architekten und Ingenieure” (HOAI)

Contenido

- Renovación de aproximadamente 272 m del terraplén del muro de piedra de contención.
- Levantamiento de cerca de 155 m de vigas pesadas construidas de hormigón revestido
- Construcción del talud
- Puesta en marcha/reparación de ca. 250 m de talud existente.
- Derribo de construcción
- Manejo del cauce del río para revestir el fondo