# Umweltverträglichkeitsstudie: Erstellung von Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 6 UVPG für die Rodung von Wald im Rahmen des Vorhabens „Abbauprojekt Lokhalde“

*C&E · Consulting und Engineering GmbH*

*D-09117 Chemnitz • Jagdschänkenstraße 52*
*Tel.: +49 (0) 371 881 4228 • Fax: +49 (0) 371 881 4311*
*E-mail: info@cue-chemnitz.de*
*Internet: www.cue-chemnitz.de*

**Projektziel:** Zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) durch die Behörde sind vom Antragsteller Unterlagen vorzulegen, in welchen das UVP-pflichtige Vorhaben und dessen Auswirkungen auf die Umwelt näher beschrieben und Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Auswirkungen vorgeschlagen werden. Für die Rodung von Wald im Rahmen des „Abbauprojektes Lokhalde“ der WISMUT GmbH, welche der UVP-Pflicht unterliegt, war von C&E GmbH eine umfassende Umweltverträglichkeitsstudie zu erstellen, welche alle zur Durchführung der UVP erforderlichen Unterlagen enthält.

**Ort:** Seelingstädt

**Auftraggeber:** Wismut GmbH

**Leistungs-empfänger:** Wismut GmbH

**Jahr:** 2003




**Ausgangssituation:**

Zur trockenen In-situ-Verwahrung der Industriellen Absetzanlagen (IAA) der WISMUT GmbH am Standort Seelingstädt ist der Einsatz von Haldenmaterial einer nahegelegenen Abraumhalde, der sogenannten Lokhalde, vorgesehen. Zur Gewinnung dieses Materials ist eine Fläche von 28 ha Wald auf der Lokhalde zu roden. Eine Rodung in diesem Umfang ist nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Anlage 1, Nr. 17.2.1 UVP-pflichtig. Mit der Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde die C&E GmbH beauftragt.

**Projektleistungen:**

- Durchführung des Scoping-Termins
- Beschreibung des Vorhabens
- Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung/Ausgleich von Beeinträchtigungen und möglicher Ersatzmaßnahmen
- Erstellung von Gutachten zu Wasserhaushalt, Staubausbreitung, Lärmemission, Flora und Fauna